



最高使用圧力4Mpa 蒸気発生器チューブバンドルの交換をさせて頂きました
チューブ STB340 総長1,726m 管板 SF400A t=104
第1種圧力容器 変更検査 労働基準監督署により現場にて被検



某ビル地下の現地組立(溶接)作業を
させて頂きました 現場施工を考慮し
運搬兼製作治具なども工夫して
作業の効率化を図りました

